

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rewalizacja Placu Tragicowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac Targowy w Stargardzie
INWESTOR : Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Adamkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie zieleńca			
1.1		Prace ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0231-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowniczymi	m ³		
		151	m ³	151.000	
				RAZEM	151.000
3 d.1.1	KNR 2-01 0416-01 analogia	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów	m ³		
		151	m ³	151.000	
				RAZEM	151.000
1.2		Mycie murka			
4 d.1.2	KNR AT-08 0109-03	Mycie powierzchni murków klinkierowych o wym. 71,5x0,25x0,25 zmywarką ciśnieniową wodą zimną	m ²		
		35.8	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
5 d.1.2	KNR 2-23 0501-04 analogia	Demontaż listew siedzeń drewnianych szer. 0,5 m	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
1.3		Mycie opaski betonowej			
6 d.1.3	KNP 01 1315-02.01 analogia	Odchwaszczanie opaski z kostki betonowej	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
7 d.1.3	KNR 2-31 1004-05 kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie opaski	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
8 d.1.3	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m spoi- ny m spoi- ny		
		11		11.000	
				RAZEM	11.000
1.4		Wykonanie nasadzeń			
9 d.1.4	KNP 01 1223-02.02	Kopanie dołów o śr. 0.5 m i głębokości 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie kat. III w terenie płaskim	szt.		
		123+63+5+8+33+36	szt.	268.000	
				RAZEM	268.000
10 d.1.4	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Pinus mugo Pumilio	szt.		
		123	szt.	123.000	
				RAZEM	123.000
11 d.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - berberys płozący	szt.		
		63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
12 d.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - amelanhier lamarckii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - penniseum Moudry	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14 d.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - miscanhus chinensis Gracimillis	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
15 d.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - echinacea purpurea	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
1.5		Nawierzchnia zieleńca			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.5	KNR 2-31 0202-05 analogia	Kora rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
2		Montaż barierek			
17 d.2	kalk. własna	Montaż barierek na murkach	m		
		71.5	m	71.500	
				RAZEM	71.500